


- UWAGI;
1. rury PCV montować w odległości ok. 0,5m od sufitu,
  2. otwory zasysające wykonać w lokalizacjach i o średnicach wskazanych w projekcie,
  3. w celu instalacji rur wykonać podkonstrukcję z ceowników montażowych montowanych na konstrukcji przęsła stropu,
  4. pionowe odcinki instalacji wykonać na ścianie stałej,
  5. moduły kontrolerów zasilac z zasilaczy systemowych przewodem HTKSH PH90,
  6. moduły montować na wysokości powyżej 3m od podłogi, jednak z możliwością serwisowania

Zakład Elektroniki Specjalnej	Marek Chromiński koncesja MSWiA nr. 0661/2000  ul. Reduty Ordona 25 71-202 Szczecin fax. 091 487 43 98 tel. 091 432 03 67	INWESTOR	Opera na Zamku 70-540 SZCZECIN, UL. KORSARZY 34			P.W.	
		OBIEKT	Tymczasowa siedziba Opery w Szczecinie Szczecin Łasztownia				Skala
		SCHEMAT UKŁADÓW ASPIRACYJNYCH					Nr rysunku 3
		 rzeczoznawca POLALARM	Projektował	tech. Piotr Pawłowski	Licencja PZT II/10102 SITP D-1189/07	Data 25.01.2011	Podpis Pawłowski Piotr
	Sprawdził		mgr inż. Marek Chromiński	licencja PZT/II 9636 poś.bezp. GC3/1279P	Data 25.01.2011	Podpis Chromiński	
					Podpis		